



# 6 Un Hospital en obras

En el año 2005 se incorporó a la estructura en funcionamiento del Hospital la conocida como "Ampliación de la Torre Norte", al mismo tiempo que continuaban las obras del nuevo edificio que hemos dado en llamar del "Bloque Obstétrico"

La Ampliación de la Torre Norte es un edificio de nueve plantas, situado sobre una estructura porticada, y adosado a las unidades norte de las plantas de hospitalización a cuyo control se adscriben.

Las plantas de ese edificio se corresponden con los niveles 6 a 14 del proyecto, que equivalen a las plantas 1 a 9 del cuerpo principal del Hospital, y en cada una de ellas se han dispuesto seis habitaciones.



Esas habitaciones son siempre individuales (salvo las de la unidad de pacientes custodiados) y su creación no solo supone un nuevo crecimiento de la capacidad de hospitalización, sino que aportan condiciones que permiten el necesario aislamiento de algunos pacientes y dan soporte al desarrollo de actividades específicas que requieren de condiciones de seguridad (véase cuadro adjunto)

Planta	Destino	Número
1	AISLAMIENTO. INFECCIOSOS. CON ESCLUSA Y CLIMATIZACIÓN EN PRESIÓN NEGATIVA	6
2	INDIVIDUALES DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL	6
3	INDIVIDUALES DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL	6
4	INDIVIDUALES DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL	6
5	INDIVIDUALES. INFECCIOSOS. CON ESCLUSA DE AISLAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN EN PRESIÓN NEGATIVA	6
6	INDIVIDUALES. CON ESCLUSA Y CLIMATIZACIÓN EN PRESIÓN POSITIVA. INMUNODEPRIMIDOS	5
7	INDIVIDUALES. CON ESCLUSA Y CLIMATIZACIÓN EN PRESIÓN POSITIVA. PARA PACIENTES TRASPLANTADOS	6
8	INDIVIDUALES DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL	6
9	CUSTODIA POLICIAL (DOS HABITACIONES DOBLES Y DOS INDIVIDUALES)	6



La superficie total de este edificio es de 3.320 m<sup>2</sup> y el importe de su construcción ascendió a 3.984.000 €. Se ha adquirido equipamiento para esta plantas por un valor de

Por su parte, el edificio denominado Bloque Obstétrico, se compone de doce plantas (niveles 3 a 14 que corresponden a las planta sótano -2 a 9 del cuerpo principal del Hospital).

En dichas plantas se están realizando las siguientes unidades:

Planta	Destino
-2	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIATIVOS
-1	SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
0	MEDICINA NUCLEAR
1	GABINETE DE EXPLORACIONES DE DIGESTIVO Y OFTALMOLOGÍA Y FINALIZACIÓN DE NEUMOLOGÍA
2	SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
3	PARTOS Y CUIDADOS MEDIOS DE NEONATOS
4	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (2 DE LOS 3 MÓDULOS DE 10 CAMAS).
5	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, BANCO DE SANGRE Y EXTRACCIONES
6	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, HOSPITAL DE DÍA Y LABORATORIO
7	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, LABORATORIO DE BIOQUÍMICA.
8	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA.
9	HELIPUERTO.

La superficie total de este edificio es de 20.260 m<sup>2</sup> que supondrá una inversión en obras e instalaciones de 26.340.000 €. A ellos se añadirán del orden de 15 millones de € de equipamiento.

Se prevé que las plantas de este edificio vayan entrando progresivamente en funcionamiento a partir de junio del año 2006.



A partir del momento en que se produzca la ocupación de las nuevas unidades generadas en este edificio, está prevista la ejecución de otro cuerpo de edificación complementario de éste, que ocupará toda la zona no reformada de la Residencia General en lo que es la fachada principal del Hospital que, además, será parcialmente ampliada en la parte más próxima a las consultas externas.

Este nuevo cuerpo de edificación tendrá una superficie total de 13.044 m<sup>2</sup> distribuidos en seis plantas situadas desde el semisótano a la planta cuarta del hospital y destinadas a los siguientes servicios:

Planta	Destino
-2	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIATIVOS
-1	EXTRACCIONES
0	CARDIOLOGÍA, INCLUYENDO UNA NUEVA SALA PARA ELECTROFISIOLOGÍA CARDÍACA
1	GABINETES DE EXPLORACIONES ESPECIALES DE C. VASCULAR, NEUROLOGÍA, NEFROLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA
2	SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO (ÁREA AMBULATORIA)
3	UCI PEDIÁTRICA, UCI NEONATOLÓGICA Y LOCALES DE APOYO Y GESTIÓN. AMPLIACIÓN DEL BLOQUE QUIRÚRGICO.
4	TERCER MÓDULO DE UCI DE 10 CAMAS. AMPLIACIÓN DEL BLOQUE QUIRÚRGICO.

De los citados 13.044 m<sup>2</sup>, 3.500 serán de nueva construcción y 9.544 m<sup>2</sup>, remodelación de la antigua residencia general. La realización de esta obra supondrá un importe de 14.348.000 €.

El plan de equipamiento correspondiente a estas unidades aun no ha sido desarrollado pero estimamos que su importe será próximo a los 9 millones de €.

